

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE

PHASE D'AVANT-PROJET (G2 AVP) avec recherche de vides et anomalies souterraines (G5)



SOMMAIRE

Introduction	3
Nature du projet	4
Situation du projet	5
Topologie et géologie du site	6
Description du site	8
Investigations géotechniques	9
Synthèse	11
Annexes	15



INTRODUCTION

A la demande et pour le compte de l'entreprise Foncière CORBEAU CM Promotion, Certy'sol a réalisé une étude géotechnique les 15 et 16 juillet 2019 en vue de la définition du système de fondations superficielles de deux pavillons individuels et d'une extension (étude G2AVP avant-projet) avec recherche de vides et ou anomalies souterraines.

La mission réalisée est la suivante :

- Procéder à une campagne de reconnaissance des sols,
- Préciser le ou les systèmes de fondations adaptés aux sols rencontrés et aux constructions projetées,
- Étudier les possibilités de réalisation des dallages,
- Fournir les recommandations relatives aux terrassements et drainage,
- La recherche de vides et/ou anomalies souterraines

Il s'agit des missions de type G2 AVP et G5 selon la norme NF P 94-500 de Novembre 2013.

Cette mission ne concerne pas:

- le diagnostic de pollution du site,
- l'étude hydrogéologique (évolution de la présence d'eau, suivi des nappes, etc.),
- toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques.

La mission a été réalisée en tenant compte des plans fournis lors de la demande d'étude :

- Plan de masse imprécis

Nos prestations sont garanties dans le cadre de notre Contrat d'assurance professionnelle LLOYD'S, UMR : B1256R029612019. N° de police : RCDI-LIC-00159/19.

NATURE DU PROJET

2 pavillons individuels et une extension

Surface au sol à construire : 163 m² environ

Nombre de niveaux : R+1, présence de cave/sous-sol non définie

Structure(s):

· Niveau bas unique

· Niveau bas : traité sur vide sanitaire ou en dallage sur terre plein

Côtes:

Plateforme pleine masse: entre -0,7 m/TN et -2,4 m/TN * supposé nivellement CERTY'SOL

Terrassements induits pour tout le projet (hors fondations)

· Déblais : de 0,7 m à 2,4 m environ

· Remblais : jusqu'à une cote proche du RdC

Assainissement des eaux usées : aucune information communiquée Assainissement des eaux pluviales : aucune information communiquée

Plan de masse :



Les informations et hypothèses évoquées ci-dessus font état des informations en notre possession au jour de l'intervention.



SITUATION DU PROJET

Le projet est situé au 31 rue de la Piquette - GARANCIERES (78)


Coordonnées GPS: Lat. = 48,563419 Long. = 2,600439

Altitude moyenne: 82 m NGF

Etat naturel : paysage prédominant de plaine

Action de l'homme : occupation prédominante site pavillonnaire

Donnée géographique




Vue aérienne (source GOOGLE)





TOPOLOGIE ET GÉOLOGIE DU SITE

Donnée géologique (source BRGM) :



La carte géologique de HOUDAN au 1/50.000ème indique la présence de Colluvions de fond de vallée recouvrant le Calcaire de Septeuil et les Sables de Beauchamp.

Remplissage de fond de vallon, matériaux terreux, limoneux, argileux, parfois sableux avec cailloux calcaires et siliceux plus ou moins émoussés ou roulés, constituant une formation très hétérogène.

- · Age: Quaternaire
- · Retrait-gonflement : susceptibilité faible (dép. 78) et aléa faible (dép. 78)

Calcaire de Septeuil, calcaires bréchoïdes plus ou moins brunâtres avec ou sans silicifications, calcaires lithographiques clairs, mais on trouve aussi couramment des calcaires ou marno-calcaires noduleux généralement constitués de nodules et granules calcaires, durs, souvent brunâtres, emballés dans une pâte calcaire plus tendre, parfois blanchâtre et pulvérulente.

- Age: Ludien inférieur
- Retrait-gonflement : susceptibilité moyen (dép. 78) et aléa moyen (dép. 78)

Sables de Beauchamps, sables et calcaires gréseux.

- · Age : Bartonien
- Retrait-gonflement : susceptibilité faible (dép. 78) et aléa faible (dép. 78)

Les risques naturels

> Concernant la commune :

Plans de prévention des risques naturels répertoriés sur la commune :

La commune est concernée par un plan de prévention des risques de mouvement de terrain (projet en zone de carrière), le site est hors zone du zonage du plan de prévention des risques d'inondation.


(E)HELE	a) ± i	(Stream) la	England a ke	Apprensa lo	Fotoms regis flag	93, 4 % 93, 4 %	Cognition (Francisco)	Hivne
78DDT19920002 - R111 3 Inondations	inomialum		18/05/1988	02/11/1992			-1-1-	
Property of the second	Akto	Wiresettlic	El turo h	April 100 VIII II	Radiso to	Service de CLUL	विकास स्टब्स्स (स्टब्स्स स्टब्स स	Hivise
78DDT20180009 - R111 3 Cavités souterraines	Affaissements effondrements (cavités souterraines hors mines)		24/05/1983	05/08/1986		-1-1-		

Arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle


Marchaeth with Character	Thehin le	Fin le	Arrest (III)	Sim te JKO du
8PREF19990119	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1989	30/12/1999
codações at courses do bouo :	4			
Lode national CATMAY	(Mikraf In)	Ein (ti	Arrêlê da	Sur le JO du
PFREF20010088	02/12/2000	93/12/2000	29/05/2001	14/06/2001
75PREF20130181	28/07/2012	28/07/2012	20/02/2013	28/02/2013
TOPREP29 (6044)	22/05/2016	06/08/2016	08/08/2016	09/06/2016
78PREF20180075	11/06/2016	12/08/2018	23/07/2018	15/08/2018
louvements de terrain consécut Code national CATNAT	its à la sécheresse : 2	Fin le	Arrêtê du	Siz le JQ du
6PREF19910028	21/96/1482	31/12/1990	12/08/1991	30/08/1991
'CPREF19950006	01/01/1981	30/09/1993	03/03/1885	17/03/1595
ouvements de terrain différentie	els consécutifs à la séche	eresse el à la réhydra	atation des sols : 3	
cede national CATINAT	Debut le	Fin le	Arrêtê da	Siz le 30 du
6PREF18980053	01/10/1993	30/04/1997	12/06/1998	01/07/1998
8PREF20110006	31/07/2009	30/08/2009	05/04/2011	10/04/2611
OI TELL ECTIONS	3			v


Source: georisque.gouv.fr

> Concernant la parcelle :



Aléa retrait-gonflement : moyen





DESCRIPTION DU SITE

Examen visuel du site

Les sites sont globalement plats, ils sont issus d'une division parcellaire, avec une construction principale de type sous-sol semi-enterré + R + C, et une construction annexe, concernée par l'extension. Le lot 1 présente une végétation arbustive sur une majeur partie de la parcelle (arbustes et arbres de diamètres moyens.)














La construction visée par l'extension est de type RdC simple. Des micro-fissures sont présentes. Les fondations en béton grossier sont encastrées de 35 cm/TN, avec un ancrage de 5 cm, et un débord de 7 cm, au sein des remblais argilo-limoneux gris.






Croquis de la fondation F1





INVESTIGATIONS GÉOTECHNIQUES

Sondages réalisés :




Plan de sondages


Il a été réalisé :


- -6 sondages pénétrométriques (D1 à D6) menés à 6.0 m de profondeur.
- -3 tarières hélicoïdales (T1 à T3) menées à 3.0 m de profondeur.
- 6 sondages destructifs menés à 25 m de profondeur.

Synthèse des données :











Description des essais de pénétrations dynamiques

Les sondages réalisés (D1 à D6) sont hétérogènes, avec des valeurs faibles à moyennes sur les trois premiers mètres, puis les résistances croissent sensiblement sur le toit des horizons marneux, avec des valeurs élevées à moyennes.

Description des sondages destructifs

Sondage	Compacité des sols (décompression / altération)	Présence de vides
SD1	Présente de légères décompressions sur toute la hauteur avec des passages très décomprimés vers 7 m / entre 12,2 m à 12,4 m / entre 15 à 15,2 m	NON
SD2	Présente de légères décompressions sur toute la hauteur avec des passages très décomprimés entre 0,5 m à 2,5 m / 5,8 à 6,7 m / 13 à 13,8 m / 14,2 à 14,4 m	NON
SD3	Présente de légères décompressions sur toute la hauteur avec des passages très décomprimés entre 0,5 m à 2,2 m / 2,5 à 5 m / 7 à 8 m	NON
SD4	Présente de légères décompressions sur toute la hauteur avec des passages très décomprimés entre 0,8 m à 1,4 m / 15 à 15,2 m	NON
SD5	Présente de légères décompressions sur toute la hauteur avec des passages très décomprimés entre 6,5 à 7,3 m	NON
SD6	Présente de légères décompressions sur toute la hauteur avec des passages très décomprimés entre 5,1 m à 5,8 m / 8 à 8,1 m / 12,8 à 13 m / 14,4 à 14,5 m / entre 15,8 m à 16 m	NON



SYNTHÈSE

Sismicité

Le site est classé en zone 1, la règlementation parasismique ne s'applique pas au projet.

Hydrogéologie ?

Lors de la campagne de sondages en date du 15 et 16 juillet 2019, on relève des niveaux d'eau dans les sondages destructifs.

Numéro sondage	Niveau d'eau relevé/Tn	Cote altimétrique niveau d'eau		
SD1	7,3	2,7		
SD2	9	1		
SD3	:=			
SD4	9	1		
SD5	9,7	0,4		
SD6	9,4	0,7		

Les informations relatives à la présence ou non d'eau correspondent à l'état du site à la date de l'investigation. Ces informations ont donc un caractère très ponctuel et ne peuvent en aucun cas mettre en évidence d'éventuelles variations en localisation, en profondeur et en intensité des arrivées d'eau au droit du site.

Analyse des résultats et commentaires

- Aucun vide franc n'a été rencontré au droit des sondages
- Le marno-calcaire du site présente une fissuration importante à différentes profondeurs correspondant à une altération naturelle plus ou moins marquée.

Synthèse ::

 L'ensemble des mesures effectuées sur terrain et des données récoltées par l'enquête documentaire permet d'affirmer que le calcaire en place apparaît comme très fissuré.

Modèle géologique du projet :

Le modèle que nous prenons pour cet ouvrage est le suivant :

- argile sableuse limoneuse grise foncé jusqu'à 1,6 / 2,2 m de profondeur
- argile sableuse orange jusqu'entre 2 et 2,4m de profondeur
- sable orange et marne argileuse jusqu'au-delà de 3 m de profondeur
- niveaux d'eau détectés entre 7 et 9 m de profondeur le jour de l'intervention
- susceptibilité au retrait gonflement moyenne



Fondation de la structure pavillon 1

Solution proposée projet sans sous-sol: radier

La base du radier sera ancrée à la cote 9,4* dans les argiles sableuses gris foncé :

Capacités portantes : qa = 0.05 MPa (ELS) et q = 0.08 MPa (ELU) (qa représente la pression verticale maximale en service sur les fondations (x 100 pour une valeur en T/m²))

En fonction de l'état de la plateforme suite à l'ouverture, un cloutage préliminaire du fond de fouille pourra être nécessaire, avec un fonçage jusqu'au refus de matériaux granulaires de type 100/300 mm terminée par une couche de réglage en 0/31.5 ou 0/40 mm;

Solution proposée projet avec sous-sol : semelles filantes

Capacités portantes : qa = 0,15 MPa (ELS) et q = 0,23 MPa (ELU)
(qa représente la pression verticale maximale en service sur les fondations (x 100 pour une valeur en T/m²))

Les fondations seront coulées pleine fouille sur une hauteur de 0,3 m au sein des marnes argileuses marron beige à graviers calcaire. La base des fondations sera descendue à partir de 2,7 m de profondeur.

La mise hors dessication des fondations de -1,2 m/TF sera respectée en tout point du projet (grâce à des bêches périphériques pour le radier)

BET structure : prévoir une rigidification de l'ensemble du projet.

Les essais au pénétromètre dynamique ne permettent pas un calcul des tassements prévisibles. Aussi, compte tenu de la nature des sols en place, il est recommandé de linéariser l'ensemble des fondations afin d'éviter tous tassements (absolu ou différentiel) préjudiciables à l'ouvrage entre des appuis ponctuels et des appuis linéaires. Une parfaite rigidification du niveau bas est impérative. CERTY'SOL conseille vivement la réalisation d'une étude structure par un BET compétent.

Terrassement:

Projet sans sous-sol: Les terrassements devront débuter en période climatique favorable.

Projet avec sous-sol: Assurer la stabilité des talus de terrassements dès la phase travaux, talutage adapté, protection contre les intempéries, récupération des venues d'eau éventuelles, blindage provisoire si nécessaire.

Aucun stockage de déblais ne devra avoir lieu en crête des terrassements (risque d'éboulement)

Recommandations:

- Purge des sols décomprimés et racines en fond de fouille
- Abattage et essouchage des arbres le plus rapidement possible avant le début des travaux
- Se rapprocher d'un bureau d'étude structure afin de définir une rigidification adaptée à l'ouvrage et au terrain.



Niveau-Bas

Pour un projet avec ou sans sous-sol, un vide sanitaire sera mis en place, afin de pallier aux hétérogénéités lithologiques et au risque de retrait-gonflement du sol support.

Drainage:

Un drainage des fondations devra être mise en place afin d'éviter la stagnation d'eau au pied des fondations (risque de retrait-gonflement). Protection des parties enterrées pour le sous-sol.

Fondation de la structure extension du pavillon lot 2

Solution proposée : Puits et réseaux de longrines

Puits foré tubés réalisés par une entreprise spécialisée en fondations spéciales, bétonnage immédiatement après l'ouverture (toupie sur place, pompage, tube plongeur) ou exécution à la tarière creuse (méthode de type injecté basse pression).

Capacités portantes : qa = 0.25 MPa (ELS) et q = 0.38 MPa (ELU) (qa représente la pression verticale maximale en service sur les fondations (x 100 pour une valeur en T/m^2))

La base des puits sera descendue à partir de 3,9 m de profondeur. La règle des 3h/2v sera à respecter entre les arêtes des fondations.

La mise hors dessication de -1,2 m/TF sera respectée en tout point du projet par le remblayage périphérique.

BET structure : prévoir une rigidification du projet.

Les essais au pénétromètre dynamique ne permettent pas un calcul des tassement prévisibles. Aussi, compte tenu de la nature des sols en place, et avec une exécution soignée, les tassements seront inférieurs au centimètre.

Terrassement :

Stabilité du mitoyen à assurer en phases provisoire et définitive par précautions d'exécution et travaux adaptés (reprise en sous-œuvre impérative du mitoyen, terrassements par parties, appuis avec dalle en console, etc.)

Recommandations:

Toutes les précautions devront être prises afin de ne pas déstabiliser le mitoyen très peu fondé Se rapprocher d'un bureau d'étude structure afin de définir une rigidification adaptée à l'ouvrage et au terrain.



Niveau-Bas:

L'extension sera traitée sur plancher porter.

Drainage:

Il conviendra de protéger les parties enterrées des probables suintements ayant lieu au sein des sables. Une parfaite gestion des eaux sera impérative lors des terrassements/réalisation des fondations, notamment en cas d'ouverture des terrassements en période climatique défavorable.

Fondation de la structure pavillon lot 3

Solution proposée projet sans sous-sol: semelles filantes

Capacités portantes: qa = 0,17 MPa (ELS) et q = 0,26 MPa (ELU)
(qa représente la pression verticale maximale en service sur les fondations (x 100 pour une valeur en T/m²))

Les fondations seront coulées pleine fouille sur une hauteur de 0,3 m au sein des argiles sableuses marron/grise. La base des fondations sera descendue à 1,5 m de profondeur.

Solution proposée projet avec sous-sol : semelles filantes

Capacités portantes : **qa = 0,15 MPa (ELS)** et q = 0,23 MPa (ELU) (qa représente la pression verticale maximale en service sur les fondations (x 100 pour une valeur en T/m²))

Les fondations seront coulées pleine fouille sur une hauteur de **0,3 m** au sein des **sables orange. La base** des fondations sera descendue à partir de **2,7 m de profondeur.**Sol boulant : un coffrage des fondations pourra être réalisé.

La mise hors gel de -1,2 m/TF sera respectée en tout point du projet.

BET structure : prévoir une rigidification de l'ensemble du projet.

Les essais au pénétromètre dynamique ne permettent pas un calcul des tassements prévisibles. Aussi, compte tenu de la nature des sols en place, il est recommandé de linéariser l'ensemble des fondations afin d'éviter tous tassements (absolu ou différentiel) préjudiciables à l'ouvrage entre des appuis ponctuels et des appuis linéaires. Une parfaite rigidification du niveau bas est impérative. CERTY'SOL conseille vivement la réalisation d'une étude structure par un BET compétent.

Terrassement:

Projet sans sous-sol: Les terrassements devront débuter en période climatique favorable.

Projet avec sous-sol: Assurer la stabilité des talus de terrassements dès la phase travaux, talutage adapté, protection contre les intempéries, récupération des venues d'eau éventuelles, blindage provisoire si nécessaire.

Aucun stockage de déblais ne devra avoir lieu en crête des terrassements (risque d'éboulement)



Recommandations:

- Purge des sols décomprimés en fond de fouille
- Se rapprocher d'un bureau d'étude structure afin de définir une rigidification adaptée à l'ouvrage et au terrain.

Niveau-Bas:

Pour un projet sans sous-sol, celui-ci sera traité sur vide sanitaire.

Pour un projet avec sous-sol, Certy'sol déconseille fortement la réalisation d'un dallage sur terre plein, un vide sanitaire étant plus adapté aux contraintes du site,

Cependant, sous condition d'une parfaite et stricte gestion des eaux en phases travaux comme définitives, le dallage pourra être posé sur terre-plein moyennant un décapage des sols décomprimés avec remise à niveau à l'aide de matériaux sablo-graveleux, insensible à l'eau. Cette couche de forme et le dallage seront réalisés conformément au DTU 13.3.

Drainage:

Il conviendra de protéger les parties enterrées des probables suintements ayant lieu au sein des sables. Une parfaite gestion des eaux sera impérative lors des terrassements/réalisation des fondations, notamment en cas d'ouverture des terrassements en période climatique défavorable.



Les aléas géotechniques:

Les recommandations pour les fondations résultent d'une interprétation globale des points de sondage dont le nombre est estimé d'un commun d'accord avec le donneur d'ordre.

Les recommandations de sol procèdent par sondages ponctuels, les résultats ne sont pas rigoureusement extrapolables à l'ensemble du site. Il persiste des aléas (hétérogénéités locales) qui peuvent entrainer des adaptations tant de la conception que de l'exécution qui ne saurait être à la charge du géotechnicien.

Aussi, les divers intervenants devront être particulièrement vigilants et signaler dès sa découverte, la présence d'une anomalie (surépaisseur de remblais, cavités, réseaux...) afin que puissent être immédiatement prises les mesures adéquates. La découverte d'une anomalie peut rendre caduques certaines recommandations figurant dans le rapport.

Les calculs et conclusions indiqués auparavant ne concernent que les ouvrages décrits dans ce projet. Le présent rapport et ces annexes constituent un tout indissociable. Une mauvaise utilisation qui pourra être faite suite à une communication ou une reproduction partielle ne saurait engager CERTY'SOL.

Des modifications dans l'implantation, la conception ou l'importance des constructions ainsi que dans les hypothèses prises en compte peuvent conduire à des remises en cause des prescriptions. Une nouvelle mission devra alors être confiée à CERTY'SOL afin de réadapter ces conclusions ou de valider par écrit le nouveau projet.


L'enchainement des missions géotechniques suit les phases d'élaboration du projet. Les missions G2, G3 et G4 doivent être réalisées successivement (schéma annexé).






ANNEXES

Essai sur site : D1






Essai sur site: D2




Essai sur site: D3






Essai sur site : D4






Essai sur site: D5






Essai sur site: D6








Dossier
GARANCIERES
Description du Gossier
Opérateur
LAUURENT
Forage
SD1









CERTYSOL


Cossier
GARANCIERES
Description du dossier
Confrateur

Opérateur LAUURENT Forage


BD2

Paramètres de forage
Cote début Date de début
0 m 15/07/2019 10:21:50
Cote fin Date de fin
24.2 m 15/07/2019 11:07:00

Longueur Durée de foretion 24.2 m 45 min 5 s











Dossier GARANCIERES

Description du dossier Opérateur LAUURENT

Forage 803 Paramètres de forage

Cote début Date de début


0 m 17/07/2019 12:08:03 Cote fin Date de fin

25.04 m

25,94 m 17/07/2019 13:24:37 Longueur Durée de foration

1 h 18 min 28 s











Dossier
GARANCIERES
Description du dossier
Opérateur
LAGURENT
Forage
SD4













Dossier GARANCIERES Description du dossier Opérateur

LAUURENT Forage 805 Paramètres de forage Cote début Date de début

0 m 17/07/2019 09:37:02 Cote fin Date de fin 25.01 m 17/07/2019 11:28:47

Longueur Duréa de feretion 25.01 m 1 h 54 min 36 s









Dossier GARANCIERES Description du dossier

Opérateur LAUURENT Forage SD6


Paramètres de forage

Cote debut Date de début 16/07/2019 11:06:04

0 m Data de fin Coto fin

24.22 m

16/07/2019 11:44:48 24.22 m Longueur Durée de foration 38 min 41 s










Tableau 1 - Enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique

Enchaînement des missions G1 à G4	Phases de la maltrise d'œuvre	géotach	l'ingénierie nique (GM) le la mission	Objectifs à atteindre pour les ouvrages géotechniques	Mireau de menagement des risques géotochniques attendu	Prestations d'investigations géotechniques à réaliser
Étape † : Étudo géotochnique préstable (G1)		Étudo géolechniq Phase Étudo de S		Spécificités géotechniques du she	Premièro identification des risques présentés par le site	Fonction des données existantes et de la complexité géotechnique
	Étude préliminaire, asquisse, APS	Étude géotéchniq Phase Principes 6 de Construction (I	Sénéraux	Prémière adeptation des futurs ouvrages aux spécificités du site	Première identification des rièques pour les futurs ouvrages	Fonction des données existentes et de la complexité géolechnique
Élape 2 : Étude géotechniquo de conception (G2)	APD/AVP	Étude géolechnique de conception (G2) Phase Avant-projet (AVP)		Définition et comparaison des solutions conviengeables pour le projet	Mesures préventives pour la réduction des risques identifiés, mesures	Fonction du site of de la complexité du projet (choîx constructifs)
	PRO	Étude géotechniqu (G2) Phase Projét (PRC		Conception et justifications du projet	correctives pour les risques résiduels avec détection au plus tôt de leur	Fonction du site et de la complexité du projet (choix constructifs)
	DCE/ACT	Étude géotechnique de conception (G2) Phase DCE / ACT		Consultation sur le projet de base / Choix de l'entreprise et mise au point du contrat de travaux	peliari mine	
Étapo 3 : Étudos géotechniques		À la charge de l'entreprise	À la charge du maître d'ouvrage			
da réalisation (G3/G4)	EXEVISA	Étudo et suivi géolechniques d'exécution (C3) Phase Étudo (en Interaction avec la phase Suivi)	Supervision géolechnique d'exécution (G4) Phase Supervision de fétude géolechnique d'exécution (en interaction avec la phase Supervision du suivi)	Étude d'exécution conforme sur conjences du projet, que maitiés de la qualité, du délai et du coût	Identification des risques résiduels, incaures correctives, contrôte du management des risques résiduels (rácité des actions, vigitance, mémorisation, capitalization des recours	Fonction des méthodes de construction et des adaptations proposées at des risques identifiés surviennent
	DET/AOR	Étude et suivi géotechniques d'exécution (G3) Phase Suivi (en interaction avec la phase Fiude)	Supervision géotechnique d'axécution (G4) Phase Supervision du suivi géotechnique d'exécution (an interaction avec la phase Supervision de l'átude)	Exécution des travaux en toute sécurité et en conformité avec les attentes du maître d'ouvrage	d'expérience)	Fonction du contexto géotochnique observé et du comportement de l'ouvrage et des avoisinants en cours de trayaux
À toute étape d'un projet ou sur un ouvrage existant	Diagnostic	Diagnostic géotechnique (G5)		influence d'un élément géotechnique spécifique sur le projet ou sur l'ouviage existant	Influence de cet élément géotechnique sur les risques géotechniques identifiés	Fonction de l'élément géotechnique étudié



Tableau 2 - Classification des missions d'ingénierie géotechnique

L'enchethement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandstaire doit faire réaliser aux cesselvement chacune de ces missions par une ingénierle géotechnique. Chaque mission s'appule sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)

Cotto mission circlut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception (étaps 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprand deux uhasses :

Phase Etudo do Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse eu d'APS pour une prémière identification des risques géotechniques d'un sile.

- --- Fairo une onquête documentaire sur le cadre géctechnique du site et l'existence d'evoisinents avec visite du site et des afenteurs.
- Définir si besoin un programme d'investigations géolechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
- Fournir un repport donnent pour la site étudié un modèle géologique présminaire, les principales caractéristiques géolechniques et une promière identification des risques géolechniques maisure.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisee ou d'APS pour réduite les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques épécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultais.
- Fournir un repport de synthèse des données géolechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizone porteurs poternicis, ainsi que cortains principes généraux de construction envisageables (notermant fondations, terrassements, ouvrages enterrés, amésonations de sois).

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cotto mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des néques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandatains et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette demière. Elle comprend treis phases :

Physic Avant projet (AVP)

Ello est réalisée au stado de l'avant projet de la maîtrise d'euvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géocchaques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport domant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (forramements, pouténements, pentes et talus, fondations, assises des dellages et voltes, améliorations de sots, dispositions générales vis à vis des nappes et des avoisinants), une ébauché dimensionnelle par type d'ouvarge géotechnique et la partinence d'application de la méthode observationnelle pour une maître moltrise des rieques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réctisée au stado du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées cufficemment représentatives pour le site.

- Céfinir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultate.
- Fourrir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (veiteurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et telus, fondatione, assises des dellages et voiries, améliorations de sois, dispositions via-à-vis des nappes et des avoisinents), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les veiteurs soulls et une approche des quantités.

Phase DGE/ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géolechniques.

- Élabiir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffiéants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des cuvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).
- Assister éventuellement le meitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.



Tableau 2 - Classification des missions d'ingénierie géotechnique (suite)

ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est conflée à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phaso Étudo

- Définir el besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudiar dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, délinition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seulls, dispositions constructives complémentaires éventuelles).
- Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.
- Vérifier les données géotechniques par rolevés lors des traveux et par un programme d'invostigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
- Établir la presiation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DCF) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions utténeures sur l'euvrage (DIUO)

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec le maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives ;

Phase Supervision de l'étude d'exécution

 Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et mélhodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plen de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs soulls.

Phase Supervision du sulvi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la partinence du contente géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'édaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).
- donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents tournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiée ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existent.

- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi téchnique, en exploiter les résultats.
- Étudier un ou pluzieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans le globelité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existent.
- Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'oxécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés utérieurement, confermément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

